


Projekt 22-07-03



**BV Bebauungsplan Oderberger Straße in  
16244 Schorfheide , OT Lichterfelde**

Geotechnischer Bericht



Auftraggeber: The Grounds Bernau GmbH  
Charlottenstr. 79/80  
10117 Berlin  
Tel.: 030 20216866  
Email: a.keil@tgd.ag

Auftragnehmer: Dr. Marx Ingenieure GmbH  
Spechthausen 4  
16225 Eberswalde  
Tel.: 03334/21590  
Email: info@marx-ingenieure.de


Leistungsphase: Baugrunderkundung, Vorplanung

Projektnummer (AN): 22-07-03

Datum: 14.10.2022


Bearbeiter: Dr. A. Dettmer, Dipl.-Geologe

Geschäftsführer: Dr. Conrad Marx




## Inhaltsverzeichnis

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Veranlassung und Aufgabenstellung</b>           | <b>5</b>  |
| 1.1 Bauvorhaben                                       | 5         |
| 1.2 Firmen (Gutachter und beteiligte Ingenieure)      | 5         |
| 1.3 Unterlagen                                        | 5         |
| <b>2. Örtliche Gegebenheiten</b>                      | <b>7</b>  |
| 2.1 Geodätische Angaben                               | 7         |
| 2.2 Örtlichkeit                                       | 7         |
| 2.3 Geologie                                          | 7         |
| 2.4 Hydrogeologie                                     | 7         |
| 2.5 Frosteinwirkungszone                              | 8         |
| 2.6 Vegetation, Nachbarbebauung                       | 8         |
| 2.7 Foto, Situation am Bauplatz                       | 8         |
| <b>3. Durchgeführte Untersuchungen</b>                | <b>9</b>  |
| 3.1 Geländearbeiten                                   | 9         |
| 3.2 Probenahmen                                       | 9         |
| 3.3 Bohrerergebnisse                                  | 9         |
| 3.4 Hydrologische Verhältnisse                        | 9         |
| 3.5 Laboruntersuchungen                               | 10        |
| 3.5.1 Bodenmechanische Laboruntersuchungen            | 10        |
| 3.5.2 Chemische Laboruntersuchungen                   | 11        |
| 3.6 Versickerungsversuche                             | 11        |
| 3.7 Zusammenfassung Geländearbeiten                   | 12        |
| <b>4. Festlegung charakteristischer Werte</b>         | <b>12</b> |
| 4.1 Bodenkennwerte (DIN 1055)                         | 12        |
| 4.2 Frostempfindlichkeit                              | 13        |
| 4.3 Geotechnische Kategorie                           | 13        |
| 4.4 Homogenbereiche                                   | 13        |
| 4.4.1 Homogenbereich A                                | 13        |
| 4.4.2 Homogenbereich B                                | 14        |
| 4.4.3 Annahmen, Schwankungsbereiche                   | 15        |
| <b>5. Bemessung, rechnerische Nachweise, Hinweise</b> | <b>15</b> |
| 5.1 Verkehrsflächen                                   | 15        |
| 5.2 Bodenaustausch                                    | 16        |
| 5.3 Zulässige Bodenpressungen gemäß DIN 1054 (alt)    | 17        |
| 5.4 Bemessungswerte des Sohlwiderstands               | 17        |
| 5.5 Bettungsmodul                                     | 17        |



|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.6 Baugrube                         | 17        |
| 5.7 Trockenhaltung                   | 18        |
| 5.8 Versickerung                     | 18        |
| 5.9 Einflüsse auf Nachbarbebauung    | 19        |
| <b>6. Schlussbemerkungen</b>         | <b>19</b> |
| 6.1 Allgemeines                      | 19        |
| 6.2 Baugrundrisiko                   | 19        |
| 6.3 Kontrollen und Instandhaltung    | 19        |
| <b>7. Anlagen</b>                    | <b>20</b> |
| 7.1 Lageplan der Sondierungen        | 20        |
| 7.2 Schichtenverzeichnisse           | 21        |
| 7.3 Schichtenprofile                 | 22        |
| 7.4 Bodenmechanische Laborergebnisse | 23        |
| 7.5 Versickerungstests               | 24        |
| 7.6 Chemische Laborergebnisse        | 25        |



---

# 1. Veranlassung und Aufgabenstellung

## 1.1 Bauvorhaben

Der Auftraggeber stellt in 16244 Schorfheide OT Lichterfelde in der Oderberger Straße einen Bebauungsplan auf. Eine genaue Planung ist uns nicht bekannt.

Es lag ein Lageplan des Gebiets ohne Maßstab vor, die Bohrungen wurden +/- gleichmäßig über das Gelände verteilt durchgeführt (siehe Anlage 7.1).

## 1.2 Firmen (Gutachter und beteiligte Ingenieure)

Aufgabengemäß waren die geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse zu beschreiben, die Baugrundsichtungen zu erkunden, Aussagen zur Versickerungsfähigkeit des Untergrundes zu erbringen und auf der Grundlage von geotechnischen Bodenkennwerten eine Gründungsempfehlung zu formulieren.

Die Dr. Marx Ingenieure GmbH, Spechthausen 4, 16225 Eberswalde wurde mit der Erkundung der Baugrundsituation beauftragt.

Die bodenmechanischen Laborversuche wurden im Büro WILAB Straßenbau- und Baustoffprüfung, Coppistraße 10 in 16225 Eberswalde ausgeführt.

Die SGS Analytics Germany GmbH, Köpenicker Straße 325, Haus 211 in 12555 Berlin ist für die chemischen Laborversuche zuständig.

## 1.3 Unterlagen

Folgenden Normen, Richtlinien und Unterlagen wurden verwendet:

DIN 1054:2005-01 Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau

DIN 1055-2:2010-11 Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 2: Bodenkenngrößen

DIN 4020:2010-12 Geotechnische Untersuchungen für bautechnische Zwecke – ergänzende Regelungen zu DIN EN 1997-2

DIN 4095:1990-06 Baugrund; Dränung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und Ausführung

DIN 4124:2012-01 Baugruben und Gräben – Böschungen, Verbau, Arbeitsraum-breiten


DIN EN 1997-1:2014-03 Eurocode 7 – Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln

DIN EN 1997-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 7 – Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln

DIN EN 1997-2:2010-10 Eurocode 7 – Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

DIN EN 1997-2/NA:2010-12 Nationaler Anhang – National festgelegte Parameter - Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds

DIN 18195:2017-07 Abdichtung von Bauwerken, Begriffe



DIN 18196:2011-05 Erd- und Grundbau – Bodenklassifikation für bautechnische Zwecke

DIN 18300:2016-09 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) - Erdarbeiten

DIN 18320:2016-09 VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV) – Landschaftsbauarbeiten

DIN 18533-1:2017-07 Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausführungsgrundsätze

DIN ISO/TS 22475-2:2007-01 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Probenahmeverfahren und Grundwassermessungen – Teil 2: Qualifikationskriterien für Unternehmen und Personal

DIN EN 22476-2: 2012-03 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen – Teil 2: Rammsondierungen

Auftrag vom 24.08.2022 per Email

Geologische Übersichtskarte 1 : 200.000, Blatt CC 3142 Neubrandenburg, BGR, 2003


DWA Regelwerk: Arbeitsblatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser, April 2005

Brandenburg Viewer

Karte der oberflächennahen Hydrogeologie (HYK 50-1), LA für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg, abrufbar unter [www.geo.brandenburg.de/hyk50/](http://www.geo.brandenburg.de/hyk50/).

Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12), FGSV, Ausgabe 2012

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, ZTV E – StB 17, FGSV, Ausgabe 2017



---

## 2. Örtliche Gegebenheiten

### 2.1 Geodätische Angaben

Der Bebauungsplan umfasst die Flurstücke 152 (teilweise), 155, 249, 250, 252, 253, 255, 256, 258, 259 und 164/1 auf Flur 6 der Gemarkung Lichterfelde (122042).

Das Gebiet liegt im nördlichen Randbereich von Lichterfelde etwa 1,5 Kilometer nordöstlich des Oder-Havel-Kanals. Die Koordinaten des Grundstücks sind, etwa im Zentrum des Untersuchungsgebietes:

52,869139° N und 13,744334° E (WGS84),

Die Höhe des Grundstücks liegt bei ca. 42 m ü. DHHN.

### 2.2 Örtlichkeit

Die Geländemorphologie ist verhältnismäßig flach. Das Gelände liegt nördlich der Oderberger Straße. Weiter nach Norden steigt das Gelände an. Es ist mit drei Mehrfamilienhäusern bebaut. Nördlich davon befinden sich Garagengebäude. Noch weiter nach Nordosten sind einige Kleingärten angeordnet. Zwischen Häusern und Garagen befinden sich befestigte Verkehrsflächen. Das Gelände ist befahrbar.

### 2.3 Geologie


Das Untersuchungsgebiet liegt nach der geologischen Übersichtskarte (1:200.000) Blatt CC 3142 Neubrandenburg am südlichen Rand der Schorfheide, direkt am Übergang zum nördlichen Rand des Eberswalder Urstromtales.

Im unmittelbaren Gebiet stehen gemäß geologischem Kartenmaterial überwiegend Ablagerungen durch Schmelzwasser (Schmelzwassersande der Vorschüttphase, "Vorstoßsander") an. Es handelt sich um mittel- und grobkörnige Sande mit geringen Kiesbeimengungen. Am östliche Rand des Geländes befinden sich auch Senken- und Talfüllungen (Sand und Schluff) und Ablagerungen der Urstromtäler (fein- und mittelkörnige Sande).

### 2.4 Hydrogeologie

Nach hydrogeologischen Daten besteht im Untersuchungsgebiet ein Grundwassergefälle in südliche Richtung (Eberswalder Urstromtal). Das Grundstück liegt zwischen den Isohypsen (Linien gleicher Grundwasserhöhe) 35 m und 36 m. Hieraus lässt sich ein Flurabstand des Grundwassers im Bereich des Grundstücks von ca. 6 - 7 m ableiten.

Es handelt sich weitgehend um unbedeckte Grundwasserleiter, nördlich der Hochflächen (GWL 1.2) und südlich der Niederungen und Urstromtäler (GWL 1.1).



## 2.5 Frosteinwirkungszone

In den RStO 12 ist eine Karte der Frosteinwirkungszone in Deutschland veröffentlicht. Diese ist unter [www.bast.de](http://www.bast.de) online abrufbar. Gemäß dieser Karte kann das Untersuchungsgebiet der Frosteinwirkungszone II zugeordnet werden. Der maßgebliche Frostindex  $F_f$  liegt bei  $> 220$  und  $\leq 330^\circ \text{ C} \cdot \text{d}$ .

## 2.6 Vegetation, Nachbarbebauung

Auf den Grünflächen besteht eine Vegetation aus Gräsern, Büschen und Bäumen, teilweise auch Ruderalvegetation.


Das Plangebiet liegt in einem Siedlungsgebiet und ist entsprechend überwiegend von Wohngebäuden umgeben. Nach Norden befinden sich landwirtschaftliche Nutzflächen.

Die benachbarten Gebäude weisen keine offensichtlichen Schäden auf, die auf problematische Bodenverhältnisse hindeuten könnten.

## 2.7 Foto, Situation am Bauplatz



Blick über das Bebauungsplangebiet, Blickrichtung Südosten



### 3. Durchgeführte Untersuchungen

#### 3.1 Geländearbeiten

Im Planungsbereich wurden auf dem Grundstück 10 Sondierungen bis in eine maximale Teufe von 6,0 m im Kleinrammbohrverfahren (Rammkernsondierung) gemäß DIN EN ISO 22475 Teil 1 mit Durchmessern von 36 – 50 mm abgeteuft.

#### 3.2 Probenahmen

Zur Klassifizierung des Anstehenden nach DIN 18196 und DIN 18300 erfolgt die Entnahme von gestörten Bodenproben der Kategorien B und C gemäß DIN EN ISO 22475 Teil 1, aus charakteristischen Schichten und im möglichen Gründungshorizont.

Die entnommenen Proben wurden in PE-Beutel gefüllt und werden 6 Monate aufbewahrt. Die Bodenansprachen erfolgten durch Feldversuche, ergänzend wurden Laboruntersuchungen durchgeführt.

#### 3.3 Bohrergergebnisse

In allen Bohrungen wurden ähnliche Abfolgen festgestellt. Unterhalb einer bis zu 0,50 m starken Mutterbodenschicht wurden bis in die Endteufen von 3,00 m bzw. 6,00 m Sande mit unterschiedlichen Schluff- und Kiesgehalten festgestellt.

Abweichend sind gemischtkörnige bzw. bindige Böden bei BS 2 und BS 7 geringmächtig zwischen Mutterboden und Sand eingeschaltet und befinden sich ansonsten untergeordnet lagenweise in den oberen Abschnitten der Bohrungen.

Bei BS 6 wurde ein schwach schluffiger Kies mit Sandlagen statt des Sandes angetroffen.

Die festgestellten, anstehenden Böden waren organoleptisch unauffällig.


Die Lagerungsdichte der Sande ist in den oberen Bereichen teilweise als locker, mit zunehmender Teufe überwiegend als mitteldicht einzustufen.

#### 3.4 Hydrologische Verhältnisse

Im Rahmen der durchgeführten Erkundungen wurden wie folgt Wasserstände angetroffen:

| <b>Sondierungen</b>                       | <b>Wasserstand u. GOK</b> |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| BS 1, BS 2, BS 4, BS 5, BS 7, BS 9, BS 10 | > 3,00 m (Endteufe)       |
| BS 3                                      | > 6,00 m (Endteufe)       |
| BS 6                                      | 4,50 m                    |
| BS 8                                      | 5,00 m                    |

Es wurde jeweils direkt im Anschluss an die Bohrarbeiten versucht, den Wasserstand festzustellen. Die festgestellten Wasserstände liegen etwas höher, als der nach Auswertung des hydrogeologischen Kartenmaterials erwartete. Es handelt sich um den derzeitigen Grundwasserstand.



Aufgrund teilweise festgestellter Böden mit höherem Schluffgehalt, die eine verhältnismäßig geringe Wasserdurchlässigkeit aufweisen, ist stellenweise mit der temporär und klimatisch begründeten Entstehung von Schichtenwasser zu rechnen.

Von klimatisch und jahreszeitlich bedingten Schwankungen des Grund- und Schichtenwasserstandes muss ausgegangen werden.

Der Bemessungswasserstand für das Schichtenwasser ist aufgrund der Bohrergebnisse stellenweise etwa in Höhe der GOK anzusetzen. Der höchste zu erwartende Grundwasserstand (HGW) kann etwa bei 3,50 m unter GOK angenommen werden.

### **3.5 Laboruntersuchungen**

#### **3.5.1 Bodenmechanische Laboruntersuchungen**

An 4 repräsentativ ausgewählten Bodenproben wurden Siebanalysen durchgeführt.

Die Probe BS 4 G2 stammt aus einer Teufe von 1,00 m und ist als stark feinsandiger, schwach schluffiger, schwach grobsandiger Mittelsand der Bodengruppe SU zuzuordnen. Die Wasserdurchlässigkeit kann gemäß USBR mit  $k_f = 3,1 \cdot 10^{-5}$  m/s eingeschätzt werden. Der Boden ist der Frostepfindlichkeitsklasse F 1 (nicht frostepfindlich) zuzuordnen.

Die Probe BS 6 G4 stammt aus einer Teufe von 3,00 m und wurde als schwach schluffiges Kies/Sandgemisch der Bodengruppe GU zugeordnet. Die Wasserdurchlässigkeit, die nach USBR ermittelt wurde, beträgt  $k_f = 3,2 \times 10^{-4}$  m/s. Der Boden ist der Frostepfindlichkeitsklasse F 2 (gering bis mittel frostepfindlich) zuzuordnen.


Die Probe BS 8 G6 stammt aus einer Teufe von 4,50 m und wurde als schwach feinkiesiger, schwach mittelmiesiger, schwach grobkiesiger Sand der Bodengruppe SE zugeordnet.

Die Wasserdurchlässigkeit nach Beyer beträgt  $k_f = 7,1 \cdot 10^{-4}$  m/s. Der Boden ist der Frostepfindlichkeitsklasse F 1 (nicht frostepfindlich) zuzuordnen.

Die Probe BS10 G2 stammt aus einer Teufe von 1,70 m und wurde als feinsandiger, schwach schluffiger, schwach grobsandiger, schwach mittelmiesiger Mittelsand der Bodengruppe SU zugeordnet. Die Wasserdurchlässigkeit nach USBR beträgt  $k_f = 4,1 \cdot 10^{-5}$  m/s. Der Boden ist der Frostepfindlichkeitsklasse F 1 (nicht frostepfindlich) zuzuordnen.

Untersuchungen des Glühverlustes ergaben für die Probe BS 4, G1 (Teufe 0,30 m)  $v_{gl} = 1,5 \%$  und für die Probe BS 10 G1 (Teufe 0,30 m)  $v_{gl} = 4,7 \%$ .

Die Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche können im Einzelnen der Anlage 7.4 entnommen werden.



### 3.5.2 Chemische Laboruntersuchungen

Es wurden zwei chemische Untersuchungen nach LAGA M20 durchgeführt. Hierfür wurden folgende Mischproben erstellt:

MP 1: aus BS 1 – BS 8, jeweils G 2

MP 2: aus BS 1 – BS 8, jeweils G 3, BS 9 G 2 und BS 10 G2,

Die Mischproben repräsentieren den zu erwartenden Aushubboden (unterhalb des Mutterbodens) aus verschiedenen Teufen (MP 1 aus 0,4 m – 1,0 m Teufe MP 2 aus 0,80 m – 3,00 m Teufe).

Bei den angetroffenen Mutterböden wurden exemplarisch die Glühverluste bestimmt (s.o.).

Bei beiden untersuchten Bodenproben wurden keine Belastungen festgestellt, beide Proben können Z 0 zugeordnet werden.

Die Ergebnisse im Einzelnen können Anlage 7.6 entnommen werden.

### 3.6 Versickerungsversuche

Um die möglichen Versickerungsraten auf dem Grundstück festzustellen, wurden insgesamt 3 Versickerungsversuche ausgeführt. Hierbei kam der Open End Test zur Anwendung. Als Ergebnis dieser Versuche ergaben sich Wasserdurchlässigkeiten von:

$k_f = 3,1 - 5,0 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}$  (im Mittel:  $4,15 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}$ )


Tabelle 3.5 dokumentiert zusätzlich die Wasserdurchlässigkeiten, die sich aus den Körnungsanalysen ergeben haben, die teilweise an gleicher Stelle durchgeführt wurden.

Die untersuchten Böden können durchgehend für die Versickerung verwendet werden. Einschränkungen sind lediglich durch das untergeordnete Auftreten von gemischtkörnigen und bindigen Böden zu erwarten.

Die Ergebnisse der Versickerungstests sind in Anlage 7.5 dokumentiert.

Tabelle 3.5: Vergleich der festgestellten Wasserdurchlässigkeiten:

| Bohrung | Open End Test       | Sieblinie           |
|---------|---------------------|---------------------|
| Nr      | m/s                 | m/s                 |
| BS 4    | $5,0 \cdot 10^{-6}$ | $3,1 \cdot 10^{-5}$ |
| BS 5    | $3,1 \cdot 10^{-6}$ |                     |
| BS 6    |                     | $3,2 \cdot 10^{-4}$ |
| BS 8    |                     | $7,1 \cdot 10^{-4}$ |
| BS 10   | $4,2 \cdot 10^{-6}$ | $4,1 \cdot 10^{-5}$ |



### 3.7 Zusammenfassung Geländearbeiten

Tabelle 3.7:

| Bohrung | Endteufe | Wasserstand | Abfolge     | gründungsrelevant |
|---------|----------|-------------|-------------|-------------------|
| BS 1    | 3 m      | > 3,00 m    | OH/SE       | SE, mitteldicht   |
| BS 2    | 3 m      | > 3,00 m    | OH/UL/SU/SE | SU, mitteldicht   |
| BS 3    | 6 m      | > 6,00 m    | OH/SE       | SE, mitteldicht   |
| BS 4    | 3 m      | > 3,00 m    | OH/SE       | SE, mitteldicht   |
| BS 5    | 3 m      | > 3,00 m    | OH/SU/SE    | SU, mitteldicht   |
| BS 6    | 6 m      | 4,50 m      | OH/SU/GU    | GU, mitteldicht   |
| BS 7    | 3 m      | > 3,00 m    | OH/SU*/SU   | SU, mitteldicht   |
| BS 8    | 6 m      | 5,00 m      | OH/SU/SE    | SU, mitteldicht   |
| BS 9    | 3 m      | > 3,00 m    | OH/SU       | SU, mitteldicht   |
| BS 10   | 3 m      | > 3,00 m    | OH/SU       | SU, mitteldicht   |


## 4. Festlegung charakteristischer Werte

### 4.1 Bodenkennwerte (DIN 1055)

Es können die für Vorentwürfe gültigen Rechenwerte nach DIN 1055, T. 2 zugrunde gelegt werden.

Tab. 4.1.1

|                                                                 |                |   |                        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------------|
| Eng gestufter Sand SE, SU<br>mitteldicht gelagert, $U \leq 6$ : |                |   |                        |
| Wichte erdfeucht                                                | cal $\gamma$   | = | 18,0 kN/m <sup>3</sup> |
| Wichte wassergesättigt                                          | cal $\gamma_r$ | = | 20,0 kN/m <sup>3</sup> |
| Wichte unter Auftrieb                                           | cal $\gamma'$  | = | 10,0 kN/m <sup>3</sup> |
| Reibungswinkel                                                  | cal $\varphi'$ | = | 32,5°                  |
| Steifemodul                                                     | cal $E_s$      | = | 65 MN/m <sup>2</sup>   |



Tab. 4.1.2

|                                             |               |   |                        |
|---------------------------------------------|---------------|---|------------------------|
| gemischtkörniger Boden (SU*, UL),<br>steif: |               |   |                        |
| Wichte erdfeucht                            | cal $\gamma$  | = | 21,0 kN/m <sup>3</sup> |
| Wichte unter Auftrieb                       | cal $\gamma'$ | = | 11,0 kN/m <sup>3</sup> |
| Reibungswinkel                              | cal $\phi'$   | = | 27,5°                  |
| Kohäsion                                    | cal $c'$      | = | 2 kN/m <sup>2</sup>    |
| Steifemodul                                 | cal $E_s$     | = | 40 MN/m <sup>2</sup>   |

## 4.2 Frostempfindlichkeit

Die Frostempfindlichkeit der Böden wird gemäß ZTV E-StB 17 entsprechend der Einteilung der festgestellten Böden nach DIN 18196 in die Bodengruppen SE, SU, SU\* und UL festgelegt.

Die Bodengruppe SE entspricht Frostempfindlichkeitsklasse F 1 (nicht frostempfindlich). Die Bodengruppe SU entspricht teilweise F 1 und teilweise F 2 (gering bis mittel frostempfindlich). Die Bodengruppen SU\* und UL entsprechen Frostempfindlichkeitsklasse F 3 (stark frostempfindlich).

Nach ZTVE StB 17 liegen im oberen, für die Gründung relevanten Meterbereich gemäß den durchgeführten Bohrungen überwiegend Frostsicherheitsklasse F 1 (nicht frostempfindlich), teilweise (BS 2, BS 7) aber auch F 3 (stark frostempfindlich) vor.

Diese Aussage gilt für den gewachsenen Boden.

## 4.3 Geotechnische Kategorie

Bei geplanten Bauvorhaben ist von weitgehend tragfähigen und gleichförmigen Bodenverhältnissen auszugehen. Bei üblichen Gründungstiefen ist von einem Eingriff in das Grundwasser nicht auszugehen.


Entsprechend kann für Bauvorhaben die Geotechnische Kategorie GK 1 angesetzt werden. Bei bestimmten Bauvorhaben oder bei möglicher Gefährdung der bestehenden Bebauung muss ggf. eine höhere Geotechnische Kategorie (GK 2 oder GK 3) angesetzt werden.

## 4.4 Homogenbereiche

### 4.4.1 Homogenbereich A

Der Homogenbereich A entspricht hier insgesamt den angetroffenen Mutterböden. Im Rahmen dieser Untersuchung wurde Mutterboden in einer Stärke von 0,10 - 0,50 m angetroffen.

Die Mutterböden können auch höhere Mächtigkeiten erreichen oder ganz fehlen.



Die Schichten bestehen überwiegend aus humosen, schluffigen Feinsanden mit geringen Kiesanteilen.

Eine Belastung der Böden ließ sich organoleptisch nicht feststellen. Gegebenenfalls sollten vor Verwertung oder Entsorgung des Bodens nach dem Aushub Haufwerksbeprobungen erfolgen, um eine Deklarationsanalyse durchführen zu können.

Die Verwertung des Mutterbodens ist nach DIN ATV 18320 vorzunehmen.

Der Mutterboden kann auf dem Grundstück gelagert und später verteilt werden.

| Kennwert                     | DIN     | Homogenbereich A          |
|------------------------------|---------|---------------------------|
| Ortsübliche Bezeichnung      |         | Mutterboden               |
| Korngrößenverteilung         | 18123   | 2/15/83/0 – 0/5/80/15     |
| Masseanteile Steine, Blöcke  | 14688-1 | Steine, Blöcke < 5 %      |
| Dichte                       | 18125-2 | 12 – 16 kN/m <sup>3</sup> |
| undrainierte Scherfestigkeit | 18136   | n. b.                     |
| Wassergehalt                 | 18121-1 | 0 – 4 %                   |
| Konsistenz                   | 18122-1 | n. b.                     |
| Lagerungsdichte              | 14688-2 | locker                    |
| organischer Anteil           | 18128   | 2 – 8 %                   |
| Bodengruppe                  | 18196   | OH                        |

n.b.: nicht bestimmbar

#### 4.4.2 Homogenbereich B


Der Homogenbereich B entspricht eiszeitlich entstandenen Ablagerungen, die hier überwiegen als nicht bindige Böden der Bodengruppen SE, GU und SU vorliegen. Lagenweise wurden untergeordnet gemischtkörnige und bindige Böden der Bodengruppen SU\* und UL angetroffen.

In den pleistozän entstandenen Sanden sind Steine und Blöcke nur selten zu erwarten, in Kieslagen können Anteile an Steinen auftreten.

Die anstehenden, nicht bindigen Böden weisen überwiegend eine mitteldichte Lagerung auf.

| Kennwert                     | DIN     | Homogenbereich B                   |
|------------------------------|---------|------------------------------------|
| Ortsübliche Bezeichnung      |         | pleistozäne Sande, (bindige Lagen) |
| Korngrößenverteilung         | 18123   | 10/35/55/0 – 0/5/35/60             |
| Masseanteile Steine, Blöcke  | 14688-1 | < 5 %                              |
| Dichte                       | 18125-2 | 17 - 21 kN/m <sup>3</sup>          |
| undrainierte Scherfestigkeit | 18136   | 50 – 100 kN/m <sup>2</sup>         |
| Wassergehalt                 | 18121-1 | 3 – 25 %                           |
| Konsistenz                   | 18122-1 | steif                              |
| Lagerungsdichte              | 14688-2 | üw. mitteldicht                    |
| organischer Anteil           | 18128   | 0 – 1 %                            |
| Bodengruppen                 | 18196   | SE, SU, GU (SU*, UL)               |

Werten in Klammern: untergeordnet



Die Sande (und Kiese) weisen eine gute bautechnische Eignung auf und können beispielsweise für die Verfüllung oder auch als Austauschboden verwendet werden.

Allerdings ist beim Ausbau der Böden auf Bereiche mit gemischtkörnigen und bindigen Böden zu achten, da diese die bautechnische Eignung der Böden erheblich einschränken können.

Wird eine bautechnische Verwendung des Sandes angestrebt, kann hierfür ein eigener Homogenbereich definiert werden.

#### 4.4.3 Annahmen, Schwankungsbereiche

Die Bodenkennwerte für die Homogenbereiche wurden überwiegend aufgrund von vorliegenden Erfahrungen und in Anlehnung an DIN 1055 abgeschätzt. Aufgrund der Neuregelungen u.a. der DIN 18300 (Erdarbeiten) sind für die Festlegung von Bodenkennwerten bevorzugt und vermehrt im Labor zu bestimmende Werte zu verwenden.

Entsprechende Analysen wurden hier nur exemplarisch durchgeführt. Bei strenger Anwendung der DIN 18300 würden die Kosten einer Baugrunduntersuchung ein Vielfaches betragen. Ebenfalls wäre der Zeitbedarf für Untersuchungen und Auswertungen erheblich höher.

Die hier vorgelegten Daten sind für die weitere Planung ausreichend. Auffälligkeiten bei den Erdarbeiten und spezielle Gründungsfragen bedingen ggf. tiefer gehende Untersuchungen, die gesondert beauftragt werden müssen.

---

## 5. Bemessung, rechnerische Nachweise, Hinweise

### 5.1 Verkehrsflächen

Gemäß ZTVE-StB 17 ist für alle Bauklassen gemäß RStO ein Verformungsmodul von min.  $E_{v2} = 45 \text{ MN/m}^2$  in frostempfindlichen Bereichen erforderlich.


Lässt sich der erforderliche Verformungsmodul nicht erreichen, ist entweder

1. der Untergrund bzw. Unterbau zu verbessern oder zu verfestigen oder
2. die Dicke der ungebundenen Tragschichten zu vergrößern.

Die Untersuchung der gegenwärtigen Verformungsmoduln an Hand von Plattendruckversuchen war nicht Umfang dieses Auftrages.

Aufgrund der durchgeführten Bohrungen ist damit zu rechnen, dass der erforderliche Verformungsmodul von  $E_{v2} = 45 \text{ MN/m}^2$  aufgrund der Beschaffenheit der angetroffenen Böden (SE, SU) überwiegend erreicht werden kann. In Ausnahmefällen (BS 2, BS 7) ist davon auszugehen, dass für die Erreichung eines ausreichenden Verformungsmoduls die dort vorhandenen bindigen und gemischtkörnigen Böden auszuräumen sind.





### 5.3 Zulässige Bodenpressungen gemäß DIN 1054 (alt)

Die Gründung erfolgt auf nicht bindigem Boden.

Für Fundamente mit den Abmessungen Fundamentbreite  $b = 0,50$  m und Einbindetiefe  $d = 0,50$  m ist eine zulässige Bodenpressung von  $\sigma_{zul.} = 200$  kN/m<sup>2</sup> anzusetzen.

Wir empfehlen, eine frostfreie Gründungstiefe von mindestens 0,80 m einzuhalten. In diesem Fall kann eine zulässige Bodenpressung von  $\sigma_{zul.} = 242$  kN/m<sup>2</sup> angesetzt werden.

Aufgrund der überwiegend nicht bindigen Eigenschaften des Bodens im Gründungshorizont werden sich die auftretenden Setzungen als Sofortsetzungen einstellen. Es sind Setzungen in Höhe von etwa 1 – 2 cm zu erwarten.

### 5.4 Bemessungswerte des Sohlwiderstands

Für unterschiedliche Abmessungen können die folgenden Bemessungswerte nach DIN 1054:2010-12 angesetzt werden:

Tabelle 5.4: Bemessungswerte des Sohlwiderstands  $\sigma_{R,d}$  gem. EC 7 / DIN 1054: 2010 für unterschiedliche Fundamentabmessungen auf nicht bindigen Boden

| Fundamentbreite (m) | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| Einbindetiefe (m)   |     |     |     |     |
| 0,5                 | 280 | 420 | 460 | 390 |
| 1,0                 | 380 | 520 | 500 | 430 |
| 1,5                 | 480 | 620 | 550 | 480 |

Zwischenwerte können interpoliert werden: Für Fundamente mit den Abmessungen Fundamentbreite  $b = 0,50$  m und Einbindetiefe  $d = 0,80$  m kann der Bemessungswert des Sohlwiderstands mit  $\sigma_{R,d} = 340$  kN/m<sup>2</sup> angesetzt werden.


### 5.5 Bettungsmodul

Bei Gründung auf eine Betonplatte kann der Bettungsmodul mit  $k_s = 10$  MN/m<sup>3</sup> angesetzt werden.

Hierbei handelt es sich um eine Abschätzung. Für die genaue Berechnung des Bettungsmoduls müssen die genauen Abmessungen und die Lastverteilung bekannt sein.

### 5.6 Baugrube

Die Baugrube ist gemäß DIN 4124 auszuführen. Bis zu einer Teufe von 1,25 m ist keine Abböschung erforderlich, bei tieferen Baugruben sind die Baugrubenwände mit einem Böschungswinkel von  $\beta = 45^\circ$  im nicht bindigen Boden zu erstellen.



Gemäß Bohrergebnis werden voraussichtlich keine Wasserhaltungsmaßnahmen notwendig.

## 5.7 Trockenhaltung

Die Trockenhaltung der Gebäude ist über eine ausreichend bemessene Ableitung von anfallendem Oberflächenwasser zu gewährleisten.

Die Abdichtung von Gebäuden kann gemäß DIN 18533 (Abdichtungen erdbe-rührter Bauteile) ausgeführt werden. Die Bodenverhältnisse sind teilweise der Wassereinwirkungsklasse W 1.1 – E (Bodenfeuchte) und teilweise der Wassereinwirkungsklasse W 2.1 – E (aufstauendes Sickerwasser) zuzuordnen. Hierzu sollten Detailuntersuchungen durchgeführt werden, wenn die auszuführenden Gründungen bekannt sind.

Allgemein kann die Wassereinwirkungsklasse W 1.1 – E dann angesetzt werden, wenn mindestens 50 cm unterhalb der Gründung aus Material besteht, das eine Wasserdurchlässigkeit von  $k_f \geq 10^{-4}$  m/s aufweist. Ggf. kann dies durch Bodenaustausch hergestellt werden.

## 5.8 Versickerung

Auf der Grundlage der Karte „Vernässungsverhältnisse“ (abrufbar unter [www.geo.brandenburg.de](http://www.geo.brandenburg.de)) ist für das Gebiet die Einstufung: „vorherrschend ohne Nässeinfluss, verbreitet mittlerer Grundwassereinfluss“ vorgenommen. Allerdings ist diese Karte mit dem Hinweis versehen: „die Darstellungen in der Karte entbinden nicht von der Pflicht projektbezogener bodengeologischer Untersuchungen“.

Außerdem ist in der Karte „Wasserdurchlässigkeit des wassergesättigten Bodens (1m)“ dieser Wert mit extrem hoch ( $> 300$  cm/d) angegeben.


Nach Auswertung des vorhandenen Kartenmaterials sollte eine Versickerung also problemlos möglich sein. Die Bodenverhältnisse konnten durch die Geländearbeiten weitgehend bestätigt werden.

Nach den durchgeführten Bohrungen wurden weit überwiegend nicht bindige Böden angetroffen.

Die Wasserdurchlässigkeit kann mit durchschnittlich  $k_f = 3,5 \cdot 10^{-5}$  m/s angesetzt werden (die durch Korngrößenanalyse bestimmte Wasserdurchlässigkeit wurde für die Berechnung von Versickerungsanlagen nach DWA A 138 mit einem Korrekturfaktor  $f = 0,2$  multipliziert, die durch Versickerungsversuch bestimmte mit 2 multipliziert). Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass aufgrund der Boden- und Laboruntersuchungen davon auszugehen ist, dass die Wasserdurchlässigkeit mit zunehmender Teufe größer wird.

Insgesamt ist eine Versickerung über Versickerungsanlagen (denkbar sind Mulden, Rigolen, Rohrrigolen oder eingeschränkt auch Schächte) als möglich einzustufen.

Der Bau von Versickerungsanlagen ist gemäß Arbeitsblatt DWA A 138 (Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) mit einem Mindestabstand von 1,0 m über dem höchsten Grundwasserstand durchzuführen.



Bei der Einrichtung von Versickerungsanlagen ist auf bindige Lagen zu achten (vgl. BS 2, BS 7), diese sind ggf. zu durchstoßen.

## 5.9 Einflüsse auf Nachbarbebauung

Bei fachgerechter Ausführung der Erdarbeiten sind Einflüsse auf die Nachbarbebauung nicht zu besorgen.

---

# 6. Schlussbemerkungen

## 6.1 Allgemeines

Die durch diese Felduntersuchungen ermittelten Werte gelten streng genommen nur für den unmittelbaren Bereich der Sondierungen, da die geologische Situation des Untersuchungsgebietes aus wirtschaftlichen Gründen nur stichprobenartig erfasst werden kann.

Auf Grund örtlicher Erfahrung, Rekonstruktion der Sedimentationsbedingungen sowie Studium der zur Verfügung stehenden Karten und Literatur können jedoch mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit auch Angaben für die Bereiche zwischen den Aufschlüssen gemacht werden.

Sollte sich im Verlauf der Bauarbeiten die Untergrundsituation lokal anders darstellen als bislang erkundet, so bitten wir, hinzugezogen zu werden.

Die vorliegenden Ergebnisse sind für die Planungsphase ausreichend, weitergehende Untersuchungen (siehe u.a. Punkt 4.4.3) sind ggf. durch den AG anzufordern.

Für ergänzende Erläuterungen oder zur Klärung noch offener Fragen stehen wir gern zur Verfügung.

## 6.2 Baugrundrisiko

Insgesamt wurden durch die Baugrunduntersuchung und Vergleiche mit Unterlagen (geologisches und hydrogeologisches Kartenmaterial) relativ gleichförmige Bodenverhältnisse festgestellt.


Aufgrund der ausgeführten Aufschlüsse kann das Baugrundrisiko für geplante Baumaßnahmen als gering eingeschätzt werden.

Das Risiko erhöhter Kosten besteht beispielsweise bei Antreffen größerer Bereiche von nicht tragfähigen Schichten oder bei punktuell verunreinigten Böden.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Risiko, das im Rahmen von Baumaßnahmen aus der Unkenntnis des Baugrundes oder aufgrund falscher Annahmen entsteht, nie zu 100 % auszuschließen ist.

## 6.3 Kontrollen und Instandhaltung

Nach Abschluss des Bodenaushubs sollten Baugrubenabnahmen durchgeführt werden. Hierbei besteht eine wesentlich bessere Möglichkeit, die Gleichmäßig-



keit der Bodenverhältnisse zu beurteilen. Außerdem können Störungen des Baugrunds, die aufgrund der nur punktuell durchgeführten Untersuchungen übersehen wurden, erkannt werden. Unsicherheiten der Bauunternehmen können bestätigt oder entkräftet werden.

Bei Bodenaustauschmaßnahmen oder geplanten Auffüllungen sind die Durchführung von Prüfungen der Eignung des einzubauenden Materials und der erreichten Verdichtung zu empfehlen.

Instandhaltungs- und Wartungsmaßnahmen sind bei Einrichtung von Versickerungsanlagen in regelmäßigen Abständen einzuplanen.


---

## 7. Anlagen

- 7.1 Lageplan der Sondierungen
- 7.2 Schichtenverzeichnisse
- 7.3 Schichtenprofile
- 7.4 Bodenmechanische Laborergebnisse
- 7.5 Versickerungstests
- 7.6 Chemische Laborergebnisse

### 7.1 Lageplan der Sondierungen





## 7.2 Schichtenverzeichnisse

|                                              |                                                               | <h1 style="text-align: center;">Schichtenverzeichnis</h1> <p style="text-align: center;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                    | Anlage 2<br><br>Bericht:<br><br>Az.: 22-07-03                                                |                   |                |                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| Bauvorhaben: Lichterfelde, Oderberger Straße |                                                               |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
| Bohrung Nr BS 1 /Blatt 1                     |                                                               |                                                                                                                                                             |                         |                    | Datum:<br>21.09.2022                                                                         |                   |                |                                    |
| 1                                            | 2                                                             |                                                                                                                                                             |                         |                    | 3                                                                                            | 4                 | 5              | 6                                  |
| Bis<br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt    | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen                    |                                                                                                                                                             |                         |                    | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben |                |                                    |
|                                              | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>                       |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              | Art               | Nr.            | Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |
|                                              | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                                | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang                                                                                                                          | e) Farbe                |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | f) Übliche Benennung                                          | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung                                                                                                                      | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-<br>gehalt |                                                                                              |                   |                |                                    |
| 0,50                                         | a) Mutterboden, Mittelsand, schwach schluffig, schwach kiesig |                                                                                                                                                             |                         |                    | bis 1,0 m RKS80                                                                              |                   | G1             | 0,50                               |
|                                              | b) humos, Pflanzenreste                                       |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                  | d) leicht zu bohren                                                                                                                                         | e) dunkelbraun          |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | f)                                                            | g)                                                                                                                                                          | h) OH                   | i) 0               |                                                                                              |                   |                |                                    |
| 3,00                                         | a) Mittelsand, grobsandig, feinsandig, schwach kiesig         |                                                                                                                                                             |                         |                    | bis 3,0 m RKS50                                                                              |                   | G2<br>G3<br>G4 | 0,70<br>0,80<br>3,00               |
|                                              | b) Kieslagen, SU-Lagen, Roststreifen                          |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                  | d) mittelschwer zu bohren                                                                                                                                   | e) graugelb             |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | f)                                                            | g)                                                                                                                                                          | h) SE                   | i) 0               |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | a)                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | b)                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | c)                                                            | d)                                                                                                                                                          | e)                      |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | f)                                                            | g)                                                                                                                                                          | h)                      | i)                 |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | a)                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | b)                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | c)                                                            | d)                                                                                                                                                          | e)                      |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | f)                                                            | g)                                                                                                                                                          | h)                      | i)                 |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | a)                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | b)                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | c)                                                            | d)                                                                                                                                                          | e)                      |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | f)                                                            | g)                                                                                                                                                          | h)                      | i)                 |                                                                                              |                   |                |                                    |


<sup>1)</sup> Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|                                              |                                                               | <h2 style="text-align: center;">Schichtenverzeichnis</h2> <p style="text-align: center;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                    | Anlage 2<br><br>Bericht:<br><br>Az.: 22-07-03                                                |                   |     |                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------|
| Bauvorhaben: Lichterfelde, Oderberger Straße |                                                               |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
| Bohrung Nr BS 2 /Blatt 1                     |                                                               |                                                                                                                                                             |                         |                    | Datum: 21.09.2022                                                                            |                   |     |                                    |
| 1                                            | 2                                                             |                                                                                                                                                             |                         |                    | 3                                                                                            | 4                 | 5   | 6                                  |
| Bis<br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt    | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen                    |                                                                                                                                                             |                         |                    | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben |     |                                    |
|                                              | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>                       |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              | Art               | Nr. | Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |
|                                              | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                                | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang                                                                                                                          | e) Farbe                |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f) Übliche Benennung                                          | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung                                                                                                                      | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-<br>gehalt |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 0,20                                         | a) Mutterboden, Mittelsand, schwach schluffig, schwach kiesig |                                                                                                                                                             |                         |                    | bis 1,0 m RKS80                                                                              |                   | G1  | 0,20                               |
|                                              | b) humos, Pflanzenreste                                       |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                  | d) leicht zu bohren                                                                                                                                         | e) dunkelbraun          |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                            | g)                                                                                                                                                          | h) OH                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 0,40                                         | a) Schluff, schwach kiesig                                    |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   | G2  | 0,40                               |
|                                              | b)                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) steif                                                      | d) leicht zu bohren                                                                                                                                         | e) braun                |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                            | g)                                                                                                                                                          | h) UL                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 1,40                                         | a) Feinsand, mittelsandig, schwach kiesig, schwach grobsandig |                                                                                                                                                             |                         |                    | bis 3,0 m RKS50                                                                              |                   | G3  | 1,40                               |
|                                              | b)                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                  | d) mittelschwer zu bohren                                                                                                                                   | e) graugelb             |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                            | g)                                                                                                                                                          | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 3,00                                         | a) Mittelsand, feinsandig                                     |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   | G4  | 3,00                               |
|                                              | b)                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                  | d) mittelschwer zu bohren                                                                                                                                   | e) gelb/ocker           |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                            | g)                                                                                                                                                          | h) SE                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | a)                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | b)                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c)                                                            | d)                                                                                                                                                          | e)                      |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                            | g)                                                                                                                                                          | h)                      | i)                 |                                                                                              |                   |     |                                    |

<sup>1)</sup> Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|                                              |                                                                                   | <h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                    | Anlage 2<br><br>Bericht:<br><br>Az.: 22-07-03                                                |                   |     |                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------|
| Bauvorhaben: Lichterfelde, Oderberger Straße |                                                                                   |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
| Bohrung Nr BS 3 /Blatt 1                     |                                                                                   |                                                                                                     |                         |                    | Datum: 21.09.2022                                                                            |                   |     |                              |
| 1                                            | 2                                                                                 |                                                                                                     |                         |                    | 3                                                                                            | 4                 | 5   | 6                            |
| Bis<br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt    | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen                                        |                                                                                                     |                         |                    | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben |     |                              |
|                                              | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>                                           |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              | Art               | Nr. | Tiefe in m (Unter-<br>kante) |
|                                              | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                                                    | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang                                                                  | e) Farbe                |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | f) Übliche Benennung                                                              | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung                                                              | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-<br>gehalt |                                                                                              |                   |     |                              |
| 0,40                                         | a) Mutterboden, Feinsand, schwach schluffig, schwach mittelsandig, schwach kiesig |                                                                                                     |                         |                    | bis 2,0 m RKS80                                                                              |                   | G1  | 0,40                         |
|                                              | b) humos, Pflanzenreste                                                           |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | c) erdfeucht                                                                      | d) leicht zu bohren                                                                                 | e) dunkelbraun          |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | f)                                                                                | g)                                                                                                  | h) OH                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                              |
| 0,60                                         | a) Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig                 |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   | G2  | 0,60                         |
|                                              | b)                                                                                |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | c) erdfeucht                                                                      | d) leicht zu bohren                                                                                 | e) graugelb             |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | f)                                                                                | g)                                                                                                  | h) SE                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                              |
| 1,70                                         | a) Feinsand, stark mittelsandig, schwach kiesig                                   |                                                                                                     |                         |                    | bei 1,0 m Sondenwechsel                                                                      |                   | G3  | 1,70                         |
|                                              | b) Grobsandlage bei 1,30 - 1,40 m                                                 |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | c) erdfeucht                                                                      | d) mittelschwer zu bohren                                                                           | e) weißgrau             |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | f)                                                                                | g)                                                                                                  | h) SE                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                              |
| 6,00                                         | a) Mittelsand, feinsandig, gs. schwach kiesig                                     |                                                                                                     |                         |                    | bis 6,0 m RKS50<br><br>bei 4,0 m Sondenwechsel                                               |                   | G4  | 6,00                         |
|                                              | b) Steinlage bei 1,80 - 2,00 m                                                    |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | c) erdfeucht                                                                      | d) mittelschwer zu bohren                                                                           | e) graugelb             |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | f)                                                                                | g)                                                                                                  | h) SE                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | a)                                                                                |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | b)                                                                                |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | c)                                                                                | d)                                                                                                  | e)                      |                    |                                                                                              |                   |     |                              |
|                                              | f)                                                                                | g)                                                                                                  | h)                      | i)                 |                                                                                              |                   |     |                              |

<sup>1)</sup> Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|  |                                                                        | <h2 style="text-align: center;">Schichtenverzeichnis</h2> <p style="text-align: center;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                    |                                                                                              | Anlage 2<br><br>Bericht:<br><br>Az.: 22-07-03 |          |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------|
| Bauvorhaben: Lichterfelde, Oderberger Straße                                      |                                                                        |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
| Bohrung Nr BS 4 /Blatt 1                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              | Datum:<br>21.09.2022                          |          |                              |
| 1                                                                                 | 2                                                                      |                                                                                                                                                             |                         |                    | 3                                                                                            | 4                                             | 5        | 6                            |
| Bis<br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt                                         | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen                             |                                                                                                                                                             |                         |                    | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                             |          |                              |
|                                                                                   | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>                                |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              | Art                                           | Nr.      | Tiefe in m (Unter-<br>kante) |
|                                                                                   | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                                         | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang                                                                                                                          | e) Farbe                |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | f) Übliche Benennung                                                   | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung                                                                                                                      | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-<br>gehalt |                                                                                              |                                               |          |                              |
| 0,30                                                                              | a) Mutterboden, Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig            |                                                                                                                                                             |                         |                    | bis 1,0 m RKS80                                                                              |                                               | G1       | 0,30                         |
|                                                                                   | b) humos, Pflanzenreste, Wurzeln                                       |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | c) erdfeucht                                                           | d) leicht zu bohren                                                                                                                                         | e) dunkelbraun          |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | f)                                                                     | g)                                                                                                                                                          | h) OH                   | i) 0               |                                                                                              |                                               |          |                              |
| 3,00                                                                              | a) Mittelsand, stark feinsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig |                                                                                                                                                             |                         |                    | bis 3,0 m RKS50                                                                              |                                               | G2<br>G3 | 1,00<br>3,00                 |
|                                                                                   | b)                                                                     |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | c) erdfeucht                                                           | d) mittelschwer zu bohren                                                                                                                                   | e) graugelb gestreift   |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | f)                                                                     | g)                                                                                                                                                          | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | a)                                                                     |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | b)                                                                     |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | c)                                                                     | d)                                                                                                                                                          | e)                      |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | f)                                                                     | g)                                                                                                                                                          | h)                      | i)                 |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | a)                                                                     |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | b)                                                                     |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | c)                                                                     | d)                                                                                                                                                          | e)                      |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | f)                                                                     | g)                                                                                                                                                          | h)                      | i)                 |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | a)                                                                     |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | b)                                                                     |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | c)                                                                     | d)                                                                                                                                                          | e)                      |                    |                                                                                              |                                               |          |                              |
|                                                                                   | f)                                                                     | g)                                                                                                                                                          | h)                      | i)                 |                                                                                              |                                               |          |                              |


<sup>1)</sup> Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|                                              |                                                     | <h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                    | Anlage 2<br>Bericht:<br>Az.: 22-07-03                                                        |                   |     |                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------|
| Bauvorhaben: Lichterfelde, Oderberger Straße |                                                     |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
| Bohrung Nr BS 5 /Blatt 1                     |                                                     |                                                                                                     |                         |                    | Datum: 21.09.2022                                                                            |                   |     |                                    |
| 1                                            | 2                                                   |                                                                                                     |                         |                    | 3                                                                                            | 4                 | 5   | 6                                  |
| Bis<br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt    | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen          |                                                                                                     |                         |                    | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben |     |                                    |
|                                              | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>             |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              | Art               | Nr. | Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |
|                                              | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                      | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang                                                                  | e) Farbe                |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f) Übliche Benennung                                | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung                                                              | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-<br>gehalt |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 0,30                                         | a) Mutterboden, Feinsand, schluffig, schwach kiesig |                                                                                                     |                         |                    | bis 1, 0 m<br>Handschachtung                                                                 |                   | G1  | 0,30                               |
|                                              | b) humos, Pflanzenreste                             |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                        | d) leicht zu bohren                                                                                 | e) schwarzgrau          |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                  | g)                                                                                                  | h) OH                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 0,60                                         | a) Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig      |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   | G2  | 0,60                               |
|                                              | b)                                                  |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) trocken                                          | d) leicht zu bohren                                                                                 | e) grau                 |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                  | g)                                                                                                  | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 1,60                                         | a) Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig      |                                                                                                     |                         |                    | bis 3,0 m RKS50                                                                              |                   | G3  | 1,60                               |
|                                              | b) Kieslagen                                        |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) trocken                                          | d) mittelschwer zu bohren                                                                           | e) weißgrau             |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                  | g)                                                                                                  | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 3,00                                         | a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig        |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   | G4  | 3,00                               |
|                                              | b) bindige Lagen (SU)                               |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                        | d) mittelschwer zu bohren                                                                           | e) graugelb orange      |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                  | g)                                                                                                  | h) SE                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | a)                                                  |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | b)                                                  |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c)                                                  | d)                                                                                                  | e)                      |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                  | g)                                                                                                  | h)                      | i)                 |                                                                                              |                   |     |                                    |

<sup>1)</sup> Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|                                              |                                                             | <h2 style="text-align: center;">Schichtenverzeichnis</h2> <p style="text-align: center;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                    | Anlage 2<br>Bericht:<br>Az.: 22-07-03                                                        |                   |     |                                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------|
| Bauvorhaben: Lichterfelde, Oderberger Straße |                                                             |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
| Bohrung Nr BS 6 /Blatt 1                     |                                                             |                                                                                                                                                             |                         |                    | Datum:<br>21.09.2022                                                                         |                   |     |                                    |
| 1                                            | 2                                                           |                                                                                                                                                             |                         |                    | 3                                                                                            | 4                 | 5   | 6                                  |
| Bis<br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt    | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen                  |                                                                                                                                                             |                         |                    | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben |     |                                    |
|                                              | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>                     |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              | Art               | Nr. | Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |
|                                              | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                              | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang                                                                                                                          | e) Farbe                |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f) Übliche Benennung                                        | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung                                                                                                                      | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-<br>gehalt |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 0,20                                         | a) Mutterboden, Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig |                                                                                                                                                             |                         |                    | bis 1,0 m<br>Handschachtung                                                                  |                   | G1  | 0,20                               |
|                                              | b) humos, Pflanzenreste                                     |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                | d) leicht zu bohren                                                                                                                                         | e) dunkelbraun          |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                          | g)                                                                                                                                                          | h) OH                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 0,60                                         | a) Feinsand, schwach schluffig                              |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   | G2  | 0,60                               |
|                                              | b)                                                          |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                | d) leicht zu bohren                                                                                                                                         | e) hellbraun            |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                          | g)                                                                                                                                                          | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 1,00                                         | a) Mittelsand, feinsandig, kiesig, schwach schluffig        |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   | G3  | 1,00                               |
|                                              | b) bindige Lage bei 0,60 m, Grobsandlagen                   |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                | d) schwer zu bohren                                                                                                                                         | e) graugelb             |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                          | g)                                                                                                                                                          | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 4,50                                         | a) Sand und Kies, schwach schluffig                         |                                                                                                                                                             |                         |                    | bei 3,50 m<br>Sondenwechsel                                                                  |                   | G4  | 3,00                               |
|                                              | b) Sandlagen                                                |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                | d) mittelschwer zu bohren                                                                                                                                   | e) graugelb             |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                          | g)                                                                                                                                                          | h) GU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 6,00                                         | a) Sand und Kies, schwach schluffig                         |                                                                                                                                                             |                         |                    | bei 4,50 m<br>Wasserstand<br><br>bei 4,80 m<br>Hindernis                                     |                   | G5  | 6,00                               |
|                                              | b) Sandlagen                                                |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) nass                                                     | d) mittelschwer zu bohren                                                                                                                                   | e) graubraun            |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                          | g)                                                                                                                                                          | h) GU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |

<sup>1)</sup> Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|  |                                                             | <h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                |                                                                                              | Anlage 2<br><br>Bericht:<br>Az.: 22-07-03 |     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Bauvorhaben: Lichterfelde, Oderberger Straße                                      |                                                             |                                                                                                     |                         |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
| Bohrung Nr BS 7 /Blatt 1                                                          |                                                             |                                                                                                     |                         |                |                                                                                              | Datum:<br>21.09.2022                      |     |                                    |
| 1                                                                                 | 2                                                           |                                                                                                     |                         |                | 3                                                                                            | 4                                         | 5   | 6                                  |
| Bis<br>. . . . m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt                                     | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen                  |                                                                                                     |                         |                | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                         |     |                                    |
|                                                                                   | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>                     |                                                                                                     |                         |                |                                                                                              | Art                                       | Nr. | Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |
|                                                                                   | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                              | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang                                                                  | e) Farbe                |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | f) Übliche Benennung                                        | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung                                                              | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-gehalt |                                                                                              |                                           |     |                                    |
| 0,30                                                                              | a) Mutterboden, Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig |                                                                                                     |                         |                | bis 1,0 m<br>Handschachtung                                                                  |                                           | G1  | 0,30                               |
|                                                                                   | b) humos, Pflanzenreste                                     |                                                                                                     |                         |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | c) erdfeucht                                                | d) leicht zu bohren                                                                                 | e) dunkelbraun          |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | f)                                                          | g)                                                                                                  | h) OH                   | i) 0           |                                                                                              |                                           |     |                                    |
| 0,60                                                                              | a) Mittelsand, schluffig, schwach kiesig                    |                                                                                                     |                         |                |                                                                                              |                                           | G2  | 0,60                               |
|                                                                                   | b)                                                          |                                                                                                     |                         |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | c) erdfeucht                                                | d) leicht zu bohren                                                                                 | e) braun                |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | f)                                                          | g)                                                                                                  | h) SU*                  | i) 0           |                                                                                              |                                           |     |                                    |
| 1,00                                                                              | a) Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig                |                                                                                                     |                         |                | bei 1,0 m<br>Schichtenwasser                                                                 |                                           | G3  | 1,00                               |
|                                                                                   | b) bindige Lagen                                            |                                                                                                     |                         |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | c) erdfeucht                                                | d) mittelschwer zu bohren                                                                           | e) weißgrau             |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | f)                                                          | g)                                                                                                  | h) SU                   | i) 0           |                                                                                              |                                           |     |                                    |
| 3,00                                                                              | a) Feinsand, kiesig, mittelsandig, schwach schluffig        |                                                                                                     |                         |                | bis 3,0 m RKS50                                                                              |                                           | G4  | 3,00                               |
|                                                                                   | b) Kieslagen                                                |                                                                                                     |                         |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | c) erdfeucht                                                | d) mittelschwer zu bohren                                                                           | e) gelbbraun            |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | f)                                                          | g)                                                                                                  | h) SU                   | i) 0           |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | a)                                                          |                                                                                                     |                         |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | b)                                                          |                                                                                                     |                         |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | c)                                                          | d)                                                                                                  | e)                      |                |                                                                                              |                                           |     |                                    |
|                                                                                   | f)                                                          | g)                                                                                                  | h)                      | i)             |                                                                                              |                                           |     |                                    |

<sup>1)</sup> Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|                                              |                                                                       | <h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                    | Anlage 2<br><br>Bericht:<br><br>Az.: 22-07-03                                                |                   |                |                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| Bauvorhaben: Lichterfelde, Oderberger Straße |                                                                       |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
| Bohrung Nr BS 8 /Blatt 1                     |                                                                       |                                                                                                     |                         |                    | Datum: 21.09.2022                                                                            |                   |                |                                    |
| 1                                            | 2                                                                     |                                                                                                     |                         |                    | 3                                                                                            | 4                 | 5              | 6                                  |
| Bis<br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt    | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen                            |                                                                                                     |                         |                    | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben |                |                                    |
|                                              | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>                               |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              | Art               | Nr.            | Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |
|                                              | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                                        | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang                                                                  | e) Farbe                |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | f) Übliche Benennung                                                  | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung                                                              | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-<br>gehalt |                                                                                              |                   |                |                                    |
| 0,20                                         | a) Mutterboden, Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig           |                                                                                                     |                         |                    | bis 2,0 m RKS80                                                                              |                   | G1             | 0,20                               |
|                                              | b) humos, Pflanzenreste                                               |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                          | d) leicht zu bohren                                                                                 | e) dunkelbraun          |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | f)                                                                    | g)                                                                                                  | h) OH                   | i) 0               |                                                                                              |                   |                |                                    |
| 1,70                                         | a) Feinsand, schwach schluffig                                        |                                                                                                     |                         |                    | bei 1,0 m<br>Sondenwechsel                                                                   |                   | G2<br>G3<br>G4 | 0,50<br>0,80<br>1,70               |
|                                              | b) leicht bindige Lagen (SU*)                                         |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                          | d) mittelschwer zu bohren                                                                           | e) graugelb             |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | f)                                                                    | g)                                                                                                  | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |                |                                    |
| 1,90                                         | a) Feinsand, schwach schluffig                                        |                                                                                                     |                         |                    | bei 1,70 m<br>Schichtenwasser                                                                | B                 | G5             | 1,90                               |
|                                              | b) Tonlage bei 1,90 m                                                 |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | c) nass                                                               | d) mittelschwer zu bohren                                                                           | e) graubraun            |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | f)                                                                    | g)                                                                                                  | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |                |                                    |
| 4,70                                         | a) Sand, schwach feinkiesig, schwach mittelkiesig, schwach grobkiesig |                                                                                                     |                         |                    | bis 6,0 m<br>RKS50                                                                           |                   | G6             | 4,50                               |
|                                              | b) Kieslagen                                                          |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                          | d) mittelschwer zu bohren                                                                           | e) graugelb             |                    | bei 4,0 m<br>Sondenwechsel                                                                   |                   |                |                                    |
|                                              | f)                                                                    | g)                                                                                                  | h) SE                   | i) 0               |                                                                                              |                   |                |                                    |
| 6,00                                         | a) Mittelsand, feinsandig                                             |                                                                                                     |                         |                    | bei 5,00 m<br>Wasserstand                                                                    |                   | G7             | 6,00                               |
|                                              | b)                                                                    |                                                                                                     |                         |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | c) nass                                                               | d) mittelschwer zu bohren                                                                           | e) graubraun            |                    |                                                                                              |                   |                |                                    |
|                                              | f)                                                                    | g)                                                                                                  | h) SE                   | i) 0               |                                                                                              |                   |                |                                    |


<sup>1)</sup> Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|                                              |                                                              | <h2 style="text-align: center;">Schichtenverzeichnis</h2> <p style="text-align: center;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                    | Anlage 2<br><br>Bericht:<br><br>Az.: 22-07-03                                                |                   |     |                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------|
| Bauvorhaben: Lichterfelde, Oderberger Straße |                                                              |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
| Bohrung Nr BS 9 /Blatt 1                     |                                                              |                                                                                                                                                             |                         |                    | Datum: 21.09.2022                                                                            |                   |     |                                    |
| 1                                            | 2                                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    | 3                                                                                            | 4                 | 5   | 6                                  |
| Bis<br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt    | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen                   |                                                                                                                                                             |                         |                    | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben |     |                                    |
|                                              | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>                      |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              | Art               | Nr. | Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |
|                                              | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                               | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang                                                                                                                          | e) Farbe                |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f) Übliche Benennung                                         | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung                                                                                                                      | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-<br>gehalt |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 0,10                                         | a) Mutterboden, Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig  |                                                                                                                                                             |                         |                    | bis 1,0 m<br>Handschachtung                                                                  |                   |     |                                    |
|                                              | b) humos, Pflanzenreste                                      |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                 | d) leicht zu bohren                                                                                                                                         | e) dunkelbraun          |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                           | g)                                                                                                                                                          | h) OH                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 1,00                                         | a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach kiesig |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   | G1  | 1,00                               |
|                                              | b)                                                           |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                 | d) leicht zu bohren                                                                                                                                         | e) braun                |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                           | g)                                                                                                                                                          | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 2,80                                         | a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach kiesig |                                                                                                                                                             |                         |                    | bis 3,0 m RKS50                                                                              |                   | G2  | 2,80                               |
|                                              | b) Kieslage bei 2,60 m                                       |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                 | d) mittelschwer zu bohren                                                                                                                                   | e) graubraun            |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                           | g)                                                                                                                                                          | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 3,00                                         | a) Feinsand, schwach schluffig                               |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   | G3  | 3,00                               |
|                                              | b) bindige Lagen (SU*)                                       |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                 | d) mittelschwer zu bohren                                                                                                                                   | e) weißgrau gestreift   |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                           | g)                                                                                                                                                          | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | a)                                                           |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | b)                                                           |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c)                                                           | d)                                                                                                                                                          | e)                      |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                           | g)                                                                                                                                                          | h)                      | i)                 |                                                                                              |                   |     |                                    |


<sup>1)</sup> Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|                                              |                                                                                       | <h2 style="text-align: center;">Schichtenverzeichnis</h2> <p style="text-align: center;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                    | Anlage 2<br><br>Bericht:<br><br>Az.: 22-07-03                                                |                   |     |                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------------------------------------|
| Bauvorhaben: Lichterfelde, Oderberger Straße |                                                                                       |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
| Bohrung Nr BS 10 /Blatt 1                    |                                                                                       |                                                                                                                                                             |                         |                    | Datum: 21.09.2022                                                                            |                   |     |                                    |
| 1                                            | 2                                                                                     |                                                                                                                                                             |                         |                    | 3                                                                                            | 4                 | 5   | 6                                  |
| Bis<br>... m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt    | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen                                            |                                                                                                                                                             |                         |                    | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben |     |                                    |
|                                              | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>                                               |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              | Art               | Nr. | Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |
|                                              | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                                                        | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang                                                                                                                          | e) Farbe                |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f) Übliche Benennung                                                                  | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung                                                                                                                      | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-<br>gehalt |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 0,30                                         | a) Mutterboden, Feinsand, schwach schluffig, schwach kiesig                           |                                                                                                                                                             |                         |                    | bis 1,0 m<br>Handschachtung                                                                  |                   | G1  | 0,30                               |
|                                              | b) humos, Pflanzenreste                                                               |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                                          | d) leicht zu bohren                                                                                                                                         | e) dunkelbraun          |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                                                    | g)                                                                                                                                                          | h) OH                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 1,70                                         | a) Mittelsand, feinsandig, schwach schluffig, schwach grobsandig, schwach mittelmäßig |                                                                                                                                                             |                         |                    | bis 3,0 m RKS50                                                                              |                   | G2  | 1,70                               |
|                                              | b) leicht bindige Lagen (SU)                                                          |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) trocken                                                                            | d) mittelschwer zu bohren                                                                                                                                   | e) grau gelb gestreift  |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                                                    | g)                                                                                                                                                          | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
| 3,00                                         | a) Feinsand, mittelmäßig, schwach schluffig                                           |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   | G3  | 3,00                               |
|                                              | b)                                                                                    |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c) erdfeucht                                                                          | d) mittelschwer zu bohren                                                                                                                                   | e) grau gelb gestreift  |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                                                    | g)                                                                                                                                                          | h) SU                   | i) 0               |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | a)                                                                                    |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | b)                                                                                    |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c)                                                                                    | d)                                                                                                                                                          | e)                      |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                                                    | g)                                                                                                                                                          | h)                      | i)                 |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | a)                                                                                    |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | b)                                                                                    |                                                                                                                                                             |                         |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | c)                                                                                    | d)                                                                                                                                                          | e)                      |                    |                                                                                              |                   |     |                                    |
|                                              | f)                                                                                    | g)                                                                                                                                                          | h)                      | i)                 |                                                                                              |                   |     |                                    |

<sup>1)</sup> Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




### 7.3 Schichtenprofile




## Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS 1




Höhenmaßstab 1:50




## Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS 2




Höhenmaßstab 1:50




## Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS 3




Höhenmaßstab 1:50




## Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS 4




Höhenmaßstab 1:50




## Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS 5




Höhenmaßstab 1:50




# Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS 6




Höhenmaßstab 1:50




## Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS 7




Höhenmaßstab 1:50




# Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS 8





Höhenmaßstab 1:50



# Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023


BS 9






## Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach DIN 4023

BS 10



Höhenmaßstab 1:50



|                                                              |                                                                                   |                                          |                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| DR. MARX INGENIEURE GMBH<br>Spechthausen 4, 16225 Eberswalde |  | Projekt: Lichterfelde, Oderberger Straße | Anlage: 3              |
|                                                              |                                                                                   | Auftraggeber: The Grounds Bernau GmbH    | Datum: 21.09.2022      |
|                                                              |                                                                                   |                                          | Bearb.: Dr. A. Dettmer |

### Legende und Zeichenerklärung nach DIN 4023

#### Lagerungsdichte




#### Proben

- A1  1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe
- B1  1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe
- C1  1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe
- W1  1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe

#### Grundwasser

-  1,00 Grundwasser am 13.10.2022 in 1,00 m unter Gelände angebohrt
-  1,00 Grundwasser in 1,80 m unter Gelände angebohrt, Anstieg des Wassers auf 1,00 m unter Gelände am 13.10.2022
-  1,00 Grundwasser nach Beendigung der Bohrarbeiten am 13.10.2022
-  1,00 Ruhewasserstand in einem ausgebauten Bohrloch
-  1,00 13.10.2022 Wasser versickert in 1,00 m unter Gelände



## 7.4 Bodenmechanische Laborergebnisse



Coppistraße 10B  
16227 Eberswalde  
Tel. 03334/5891-30  
Fax 03334/5891-338

GmbH & Co. KG


# Körnungslinie

Dr. Marx Ingenieure GmbH  
Auftrag 22-043 zu 22-07-03

Prüfungsnummer: 22-1262-E1103  
Probe entnommen am: 26.09.2022 durch AG  
Art der Entnahme: gestört  
Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Bearbeiter: C. Schenk

Bearbeitungsdatum: 29.09.2022



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Bezeichnung:            | BS4 - G2            |
| Bodenart:               | mS, fs, u', gs'     |
| Tiefe:                  | 1,00m               |
| U/Cc                    | 4.3/1.2             |
| Entnahmestelle:         | BS 1                |
| k [m/s] nach USBR       | $3.1 \cdot 10^{-5}$ |
| Bodengruppe:            | SU                  |
| Frostsicherheit         | F1                  |
| T/U/S/G                 | - /8.9/87.8/3.4     |
| Bodenart:DIN EN 14688-1 | csi'csa'fsa*MSa     |

Bemerkungen:

Prüfbericht-Nr.:  
22-1262-E1103  
Anlage:  
1

GmbH & Co. KG  
Coppistraße 10B  
16227 Eberswalde  
Tel. 03334/5891-30

Prüfbericht-Nr.: 22-1262-E1103  
Anlage: 1.1

# Körnungslinie

Dr. Marx Ingenieure GmbH  
Auftrag 22-043 zu 22-07-03

Bearbeiter: C. Schenk

Datum: 29.09.2022

Prüfungsnummer: 22-1262-E1103  
Probe entnommen am: 26.09.2022 durch AG  
Art der Entnahme: gestört  
Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.2  
Bezeichnung: BS4 - G2  
Bodenart: mS, f<sub>S</sub>, u', gs'  
Tiefe: 1,00m  
U/Cc 4.3/1.2  
Entnahmestelle: BS 1  
k [m/s] nach USBR 3.081E-5  
Bodengruppe: SU  
Frostsicherheit F1  
T/U/S/G - / 8.9 / 87.8 / 3.4  
Bodenart: DIN EN 14688-1 csi'csa'fsa\*MSa  
d10/d30/d60 [mm]: 0.068 / 0.155 / 0.294  
Siebanalyse:  
Trockenmasse [g]: 379.20

## Siebanalyse

| Korngröße<br>[mm] | Rückstand<br>[g] | Rückstand<br>[%] | Siebdurch-<br>gänge [%] |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 16.0              | 0.00             | 0.00             | 100.00                  |
| 8.0               | 1.90             | 0.50             | 99.50                   |
| 4.0               | 4.30             | 1.13             | 98.36                   |
| 2.0               | 6.60             | 1.74             | 96.62                   |
| 1.0               | 15.40            | 4.06             | 92.56                   |
| 0.5               | 39.30            | 10.36            | 82.20                   |
| 0.25              | 110.20           | 29.06            | 53.14                   |
| 0.125             | 127.40           | 33.60            | 19.54                   |
| 0.063             | 40.50            | 10.68            | 8.86                    |
| Schale            | 33.60            | 8.86             | -                       |
| Summe             | 379.20           |                  |                         |
| Siebverlust       | 0.00             |                  |                         |



Coppistraße 10B  
16227 Eberswalde  
Tel. 03334/5891-30  
Fax 03334/5891-338

GmbH & Co. KG


# Körnungslinie

Dr. Marx Ingenieure GmbH  
Auftrag 22-043 zu 22-07-03

Prüfungsnummer: 22-1262-E1103  
Probe entnommen am: 26.09.2022 durch AG  
Art der Entnahme: gestört  
Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Bearbeiter: C. Schenk

Bearbeitungsdatum: 29.09.2022



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Bezeichnung:            | BS6 - G4            |
| Bodenart:               | S, G, u'            |
| Tiefe:                  | 3,00m               |
| U/Cc                    | 25.6/0.8            |
| Entnahmestelle:         | BS 6                |
| k [m/s] nach USBR       | $3.2 \cdot 10^{-4}$ |
| Bodengruppe:            | GU                  |
| Frostsicherheit         | F2                  |
| T/U/S/G                 | - /5.1/46.3/48.7    |
| Bodenart:DIN EN 14688-1 | csi'fsa'msa'csaGr   |

Bemerkungen:

Prüfbericht-Nr.:  
22-1262-E1103  
Anlage:  
2





Coppistraße 10B  
16227 Eberswalde  
Tel. 03334/5891-30  
Fax 03334/5891-338

GmbH & Co. KG


# Körnungslinie

Dr. Marx Ingenieure GmbH  
Auftrag 22-043 zu 22-07-03

Prüfungsnummer: 22-1262-E1103  
Probe entnommen am: 26.09.2022 durch AG  
Art der Entnahme: gestört  
Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Bearbeiter: C. Schenk

Bearbeitungsdatum: 29.09.2022



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Bezeichnung:            | BS8 - G6            |
| Bodenart:               | S, fg', mg', gg'    |
| Tiefe:                  | 4,50m               |
| U/Cc                    | 4.5/0.9             |
| Entnahmestelle:         | BS 8                |
| k [m/s] nach Beyer      | $7.1 \cdot 10^{-4}$ |
| Bodengruppe:            | SE                  |
| Frostsicherheit         | F1                  |
| T/U/S/G                 | - /2.1/68.7/29.2    |
| Bodenart:DIN EN 14688-1 | fg'cg'mar'Sa        |

Bemerkungen:

Prüfbericht-Nr.:  
22-1262-E1103  
Anlage:  
3

GmbH & Co. KG  
Coppistraße 10B  
16227 Eberswalde  
Tel. 03334/5891-30

Prüfbericht-Nr.: 22-1262-E1103  
Anlage: 3.1

# Körnungslinie

Dr. Marx Ingenieure GmbH  
Auftrag 22-043 zu 22-07-03

Bearbeiter: C. Schenk

Datum: 29.09.2022

Prüfungsnummer: 22-1262-E1103  
Probe entnommen am: 26.09.2022 durch AG  
Art der Entnahme: gestört  
Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.2  
Bezeichnung: BS8 - G6  
Bodenart: S, fg', mg', gg'  
Tiefe: 4,50m  
U/Cc 4.5/0.9  
Entnahmestelle: BS 8  
k [m/s] nach Beyer 7.103E-4  
Bodengruppe: SE  
Frostsicherheit F1  
T/U/S/G - / 2.1 / 68.7 / 29.2  
Bodenart:DIN EN 14688-1 fgr'cgr'mgr'Sa  
d10/d30/d60 [mm]: 0.281 / 0.555 / 1.275  
Siebanalyse:  
Trockenmasse [g]: 297.60

## Siebanalyse

| Korngröße [mm] | Rückstand [g] | Rückstand [%] | Siebdurchgänge [%] |
|----------------|---------------|---------------|--------------------|
| 31.5           | 0.00          | 0.00          | 100.00             |
| 16.0           | 36.80         | 12.37         | 87.63              |
| 8.0            | 22.00         | 7.39          | 80.24              |
| 4.0            | 11.60         | 3.90          | 76.34              |
| 2.0            | 16.40         | 5.51          | 70.83              |
| 1.0            | 49.60         | 16.67         | 54.17              |
| 0.5            | 84.70         | 28.46         | 25.71              |
| 0.25           | 56.20         | 18.88         | 6.82               |
| 0.125          | 10.90         | 3.66          | 3.16               |
| 0.063          | 3.10          | 1.04          | 2.12               |
| Schale         | 6.30          | 2.12          | -                  |
| Summe          | 297.60        |               |                    |
| Siebverlust    | 0.00          |               |                    |



Coppistraße 10B  
16227 Eberswalde  
Tel. 03334/5891-30  
Fax 03334/5891-338

GmbH & Co. KG


# Körnungslinie

Dr. Marx Ingenieure GmbH  
Auftrag 22-043 zu 22-07-03

Prüfungsnummer: 22-1262-E1103  
Probe entnommen am: 26.09.2022 durch AG  
Art der Entnahme: gestört  
Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Bearbeiter: C. Schenk

Bearbeitungsdatum: 29.09.2022



|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Bezeichnung:            | BS10 - G2              |
| Bodenart:               | mS, fs, u', gs', mg'   |
| Tiefe:                  | 1,70m                  |
| U/Cc                    | 4.7/1.1                |
| Entnahmestelle:         | BS 10                  |
| k [m/s] nach USBR       | 4.1 · 10 <sup>-5</sup> |
| Bodengruppe:            | SU                     |
| Frostsicherheit         | F1                     |
| TI/US/G                 | - /7.4/80.0/12.7       |
| Bodenart:DIN EN 14688-1 | mqr'csi'csa'fsaMSa     |

Bemerkungen:

Prüfbericht-Nr.:  
22-1262-E1103  
Anlage:  
4

GmbH & Co. KG  
Coppistraße 10B  
16227 Eberswalde  
Tel. 03334/5891-30

Prüfbericht-Nr.: 22-1262-E1103  
Anlage: 4.1

# Körnungslinie

Dr. Marx Ingenieure GmbH  
Auftrag 22-043 zu 22-07-03

Bearbeiter: C. Schenk

Datum: 29.09.2022

Prüfungsnummer: 22-1262-E1103  
Probe entnommen am: 26.09.2022 durch AG  
Art der Entnahme: gestört  
Arbeitsweise: DIN EN ISO 17892-4

Prüfung DIN EN ISO 17892-4 - 5.2  
Bezeichnung: BS10 - G2  
Bodenart: mS, fs, u', gs', mg'  
Tiefe: 1,70m  
U/Cc 4.7/1.1  
Entnahmestelle: BS 10  
k [m/s] nach USBR 4.116E-5  
Bodengruppe: SU  
Frostsicherheit F1  
T/U/S/G - / 7.4 / 80.0 / 12.7  
Bodenart:DIN EN 14688-1 mgr'csi'csa'fsaMSa  
d10/d30/d60 [mm]: 0.080 / 0.186 / 0.378  
Siebanalyse:  
Trockenmasse [g]: 471.90

## Siebanalyse

| Korngröße<br>[mm] | Rückstand<br>[g] | Rückstand<br>[%] | Siebdurch-<br>gänge [%] |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 31.5              | 0.00             | 0.00             | 100.00                  |
| 16.0              | 24.10            | 5.11             | 94.89                   |
| 8.0               | 18.80            | 3.98             | 90.91                   |
| 4.0               | 7.60             | 1.61             | 89.30                   |
| 2.0               | 9.30             | 1.97             | 87.33                   |
| 1.0               | 19.70            | 4.17             | 83.15                   |
| 0.5               | 50.50            | 10.70            | 72.45                   |
| 0.25              | 146.30           | 31.00            | 41.45                   |
| 0.125             | 125.80           | 26.66            | 14.79                   |
| 0.063             | 35.10            | 7.44             | 7.35                    |
| Schale            | 34.70            | 7.35             | -                       |
| Summe             | 471.90           |                  |                         |
| Siebverlust       | 0.00             |                  |                         |

# Straßenbau- und Baustoffprüfung

Boden • Baugrund • Mineralstoffe • Beton • Asphalt • Sonderuntersuchungen

Nach RAP Stra 04 anerkannte Prüfstelle für A1, A3, D3, I3

Betonprüfstelle E und W nach DIN 1045

Coppistr. 10B  
16227 Eberswalde

Telefon  
Fax  
e-Mail  
Internet

03334 5891-30  
03334 5891-338  
info@wilab.de  
www.wilab.de



## Bestimmung des Glühverlustes nach DIN 18128 - GL

Auftraggeber: Dr. Marx Ingenieure GmbH

Prüfberichts-Nr.: 22-1262-E1103

Objekt: Auftrag 22-043  
zu 22-07-03

Bearb.-Dat.: 29.9.2022

Entnahme: durch AG

Entnahmenstelle: BS4

Probe: G1

Entnahmetiefe: 0,30m

Bodenart:

Bodengruppe:

| Probe Nr.                                                     |                 |   | 1     | 1     | 1     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---|-------|-------|-------|
| Behälter Nr.                                                  |                 |   | 1     | 2     | 12    |
| Masse der ungeglühten Probe mit Behälter                      | $m_d + m_B$     | g | 49,6  | 27,90 | 36,35 |
| Masse der geglühten Probe mit Behälter                        | $m_{gl} + m_B$  | g | 49,15 | 27,69 | 36,12 |
| Masse des Behälters                                           | $m_B$           | g | 21,17 | 13,29 | 20,58 |
| Massenverlust $(m_d + m_B) - (m_{gl} + m_B)$                  | $\Delta m_{gl}$ | g | 0,45  | 0,21  | 0,23  |
| Trockenmasse des Bodens vor dem Glühen<br>$(m_d + m_B) - m_B$ | $m_d$           | g | 28,43 | 14,61 | 15,77 |
| Glühverlust $V_{gl} = m_{gl} / m_d$                           | $V_{gl}$        | g | 0,016 | 0,014 | 0,015 |
| Glühverlust: Mittelwert                                       | $V_{gl}$        |   | 0,015 |       |       |

Ergebnis: Glühverlust  $V_{gl} = 1,5\%$ .  
Salzsäure 0

C. Schenk  
Bearbeiter

# Straßenbau- und Baustoffprüfung

Boden • Baugrund • Mineralstoffe • Beton • Asphalt • Sonderuntersuchungen

Nach RAP Stra 04 anerkannte Prüfstelle für A1, A3, D3, I3

Betonprüfstelle E und W nach DIN 1045

Coppistr. 10B  
16227 Eberswalde

Telefon  
Fax  
e-Mail  
Internet

03334 5891-30  
03334 5891-338  
info@wilab.de  
www.wilab.de



## Bestimmung des Glühverlustes nach DIN 18128 - GL

Auftraggeber: Dr. Marx Ingenieure GmbH

Prüfberichts-Nr.: 22-1262-E1103

Objekt: Auftrag 22-043  
zu 22-07-03

Bearb.-Dat.: 29.9.2022

Entnahme: durch AG

Entnahmenstelle: BS10

Probe: G4

Entnahmetiefe: 0,30m


Bodenart:

Bodengruppe:


| Probe Nr.                                                     |                 |   | 1     | 1     | 1     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|---|-------|-------|-------|
| Behälter Nr.                                                  |                 |   | 1     | 2     | 12    |
| Masse der ungeglühten Probe mit Behälter                      | $m_d + m_B$     | g | 42,93 | 38,78 | 35,66 |
| Masse der geglühten Probe mit Behälter                        | $m_{gl} + m_B$  | g | 41,86 | 37,83 | 34,95 |
| Masse des Behälters                                           | $m_B$           | g | 20,57 | 18,20 | 20,68 |
| Massenverlust $(m_d + m_B) - (m_{gl} + m_B)$                  | $\Delta m_{gl}$ | g | 1,07  | 0,95  | 0,71  |
| Trockenmasse des Bodens vor dem Glühen<br>$(m_d + m_B) - m_B$ | $m_d$           | g | 22,36 | 20,58 | 14,98 |
| Glühverlust $V_{gl} = m_{gl} / m_d$                           | $V_{gl}$        | g | 0,048 | 0,046 | 0,047 |
| Glühverlust: Mittelwert                                       | $V_{gl}$        |   | 0,047 |       |       |

Ergebnis: Glühverlust  $V_{gl} = 4,7\%$ .  
Salzsäure ++

C. Schenk  
Bearbeiter



## 7.5 Versickerungstests



## Protokoll Sickerversuch


Bauvorhaben: BPG Lichterfelde Oderberger Straße

Vorhabenträger:

The Grounds Bernau GmbH  
Charlottenstraße 79/80, 10117 Berlin

Projektnummer: 22-07-03


Methode: Bohrlochtest (Open End Test)



Ermittlung des  $k_f$ -Wertes nach folgender Formel:

$$k_f = \frac{Q}{5,5 \cdot r \cdot h}$$

| Bezeichnung | Teufe Bohrloch | Datum      | Anfang | Volumen V   | Bohrloch-durchmesser | Versickerungs-rate Q | Start Wassersäule | Ende Wassersäule | mittlere Wassersäule h | $k_f$ -Wert         |
|-------------|----------------|------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| BS 4 /SV 1  | 0,50 m         | 27.09.2022 | 9:15   | 1,85E-04 m³ | 5,8 cm               | 7,71E-07 m³/s        | 1,00 m            | 0,93 m           | 0,97 m                 | <b>5,01E-06 m/s</b> |
| BS 5 /SV 2  | 0,50 m         | 27.09.2022 | 10:00  | 1,19E-04 m³ | 5,8 cm               | 4,95E-07 m³/s        | 1,00 m            | 0,96 m           | 0,98 m                 | <b>3,17E-06 m/s</b> |
| BS 10/SV 3  | 0,50 m         | 27.09.2022 | 9:36   | 1,59E-04 m³ | 5,8 cm               | 6,61E-07 m³/s        | 1,00 m            | 0,94 m           | 0,97 m                 | <b>4,27E-06 m/s</b> |
|             |                |            |        |             |                      |                      |                   |                  |                        |                     |
|             |                |            |        |             |                      |                      |                   |                  |                        |                     |
|             |                |            |        |             |                      |                      |                   |                  |                        |                     |



## **7.6 Chemische Laborergebnisse**

SGS Analytics Germany GmbH - Köpenicker Str. 325 - 12555 Berlin

Dr. Marx Ingenieure GmbH  
Herr Dr. Conrad Marx  
Spechthausen Nr. 4  
16225 Eberswalde

## Standort Berlin

Telefon: 030-6576-2182  
Telefax: 030-6576-2180  
E-Mail: [DE.IE.ber.info@sgs.com](mailto:DE.IE.ber.info@sgs.com)  
Internet: [www.sgs.com/analytics-de](http://www.sgs.com/analytics-de)

Seite 1 von 5

Datum: 10.10.2022

Prüfbericht Nr.: HBE-22-0100105/01-1  
Auftrag-Nr.: HBE-22-0100105  
Ihr Auftrag: vom 04.10.2022  
Projekt: Auftrag 22-022  
Projekt: 22-07-03  
Eingangsdatum: 04.10.2022  
Probenahme durch: AG  
Prüfzeitraum: 04.10.2022 - 10.10.2022  
Probenart: Boden



**Probenbezeichnung:** **MP1**  
Probe Nr.: HBE-22-0100105-01

#### Original

| Parameter                    | Einheit  | Messwert | Z0   | Z1 / Z1.1 | Z1.2 | Z2    | Einst. |
|------------------------------|----------|----------|------|-----------|------|-------|--------|
| Zerkleinern / Homogenisieren | ---      | x        |      |           |      |       |        |
| Trockenmasse                 | %        | 93,6     |      |           |      |       |        |
| EOX                          | mg/kg TS | <1       | 1    | 3         |      | 10    | Z0     |
| Kohlenwasserstoffe C10 - C40 | mg/kg TS | <50      | 100  | 600       |      | 2000  | Z0     |
| Kohlenwasserstoffe C10 - C22 | mg/kg TS | <50      | <100 | <300      |      | <1000 | Z0     |
| Benzo(a)pyren                | mg/kg TS | <0,05    | 0,3  | 0,9       |      | 3     | Z0     |
| Summe PAK EPA                | mg/kg TS | --       | 3    | 3         |      | 30    | Z0     |
| Arsen                        | mg/kg TS | 1,6      | 10   | 45        |      | 150   | Z0     |
| Blei                         | mg/kg TS | 2,8      | 40   | 210       |      | 700   | Z0     |
| Cadmium                      | mg/kg TS | <0,4     | 0,4  | 3         |      | 10    | Z0     |
| Chrom (Gesamt)               | mg/kg TS | 4,7      | 30   | 180       |      | 600   | Z0     |
| Kupfer                       | mg/kg TS | 2,9      | 20   | 120       |      | 400   | Z0     |
| Nickel                       | mg/kg TS | 2,9      | 15   | 150       |      | 500   | Z0     |
| Quecksilber                  | mg/kg TS | <0,05    | 0,1  | 1,5       |      | 5     | Z0     |
| Zink                         | mg/kg TS | 9,4      | 60   | 450       |      | 1500  | Z0     |
| TOC                          | % TS     | <0,40    | 0,5  | 1,5       |      | 5     | Z0     |

#### Eluat

| Parameter                          | Einheit | Messwert | Z0        | Z1 / Z1.1 | Z1.2   | Z2       | Einst. |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|
| pH-Wert                            | ---     | 8,2      | 6,5 - 9,5 | 6,5 - 9,5 | 6 - 12 | 5,5 - 12 | Z0     |
| elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm   | 37,1     | 250       | 250       | 1500   | 2000     | Z0     |
| Arsen                              | µg/l    | <5       | 14        | 14        | 20     | 60       | Z0     |
| Blei                               | µg/l    | <5       | 40        | 40        | 80     | 200      | Z0     |
| Cadmium                            | µg/l    | <0,5     | 1,5       | 1,5       | 3      | 6        | Z0     |
| Chrom (Gesamt)                     | µg/l    | <10      | 12,5      | 12,5      | 25     | 60       | Z0     |
| Kupfer                             | µg/l    | <10      | 20        | 20        | 60     | 100      | Z0     |
| Nickel                             | µg/l    | <10      | 15        | 15        | 20     | 70       | Z0     |
| Quecksilber                        | µg/l    | <0,20    | <0,5      | <0,5      | 1      | 2        | Z0     |
| Zink                               | µg/l    | <10      | 150       | 150       | 200    | 600      | Z0     |
| Chlorid                            | mg/l    | <2       | 30        | 30        | 50     | 100      | Z0     |
| Sulfat                             | mg/l    | <5       | 20        | 20        | 50     | 200      | Z0     |

**Höchste Einstufung: Z0**

nach LAGA Boden Sand

**Probenbezeichnung:** **MP2**  
Probe Nr.: HBE-22-0100105-02

#### Original

| Parameter                    | Einheit  | Messwert | Z0   | Z1 / Z1.1 | Z1.2 | Z2    | Einst. |
|------------------------------|----------|----------|------|-----------|------|-------|--------|
| Zerkleinern / Homogenisieren | ---      | x        |      |           |      |       |        |
| Trockenmasse                 | %        | 95,0     |      |           |      |       |        |
| EOX                          | mg/kg TS | <1       | 1    | 3         |      | 10    | Z0     |
| Kohlenwasserstoffe C10 - C40 | mg/kg TS | <50      | 100  | 600       |      | 2000  | Z0     |
| Kohlenwasserstoffe C10 - C22 | mg/kg TS | <50      | <100 | <300      |      | <1000 | Z0     |
| Benzo(a)pyren                | mg/kg TS | <0,05    | 0,3  | 0,9       |      | 3     | Z0     |
| Summe PAK EPA                | mg/kg TS | --       | 3    | 3         |      | 30    | Z0     |
| Arsen                        | mg/kg TS | <1       | 10   | 45        |      | 150   | Z0     |
| Blei                         | mg/kg TS | 1,9      | 40   | 210       |      | 700   | Z0     |
| Cadmium                      | mg/kg TS | <0,4     | 0,4  | 3         |      | 10    | Z0     |
| Chrom (Gesamt)               | mg/kg TS | 3,6      | 30   | 180       |      | 600   | Z0     |
| Kupfer                       | mg/kg TS | 2,1      | 20   | 120       |      | 400   | Z0     |
| Nickel                       | mg/kg TS | 2        | 15   | 150       |      | 500   | Z0     |
| Quecksilber                  | mg/kg TS | 0,052    | 0,1  | 1,5       |      | 5     | Z0     |
| Zink                         | mg/kg TS | 6,2      | 60   | 450       |      | 1500  | Z0     |
| TOC                          | % TS     | <0,40    | 0,5  | 1,5       |      | 5     | Z0     |

#### Eluat

| Parameter                          | Einheit | Messwert | Z0        | Z1 / Z1.1 | Z1.2   | Z2       | Einst. |
|------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|
| pH-Wert                            | ---     | 8,6      | 6,5 - 9,5 | 6,5 - 9,5 | 6 - 12 | 5,5 - 12 | Z0     |
| elektrische Leitfähigkeit bei 25°C | µS/cm   | 37,0     | 250       | 250       | 1500   | 2000     | Z0     |
| Arsen                              | µg/l    | <5       | 14        | 14        | 20     | 60       | Z0     |
| Blei                               | µg/l    | <5       | 40        | 40        | 80     | 200      | Z0     |
| Cadmium                            | µg/l    | <0,5     | 1,5       | 1,5       | 3      | 6        | Z0     |
| Chrom (Gesamt)                     | µg/l    | <10      | 12,5      | 12,5      | 25     | 60       | Z0     |
| Kupfer                             | µg/l    | <10      | 20        | 20        | 60     | 100      | Z0     |
| Nickel                             | µg/l    | <10      | 15        | 15        | 20     | 70       | Z0     |
| Quecksilber                        | µg/l    | <0,20    | <0,5      | <0,5      | 1      | 2        | Z0     |
| Zink                               | µg/l    | <10      | 150       | 150       | 200    | 600      | Z0     |
| Chlorid                            | mg/l    | <2       | 30        | 30        | 50     | 100      | Z0     |
| Sulfat                             | mg/l    | <5       | 20        | 20        | 50     | 200      | Z0     |

#### Höchste Einstufung: Z0

nach LAGA Boden Sand

(ULE) - Verfahren durchgeführt am Standort Markkleeberg  
--: alle Einzelkomponenten lagen unterhalb der Bestimmungsgrenze

HBE-22-0100105-01  
Kommentare der Ergebnisse:  
TOC, TC, TIC Abfall, TOC: Verfahren A  
Königswasseraufschluss Abfall, KöWa-Aufschluss: Verfahren 1

HBE-22-0100105-02  
Kommentare der Ergebnisse:  
TOC, TC, TIC Abfall, TOC: Verfahren A  
Königswasseraufschluss Abfall, KöWa-Aufschluss: Verfahren 1

Sofern nicht anders dargestellt wurden die Untersuchungen am eigenen Standort durchgeführt. Die Prüfergebnisse beziehen sich

ausschließlich auf die untersuchten Prüfgegenstände und den Zeitpunkt der Durchführung der Prüfung im Rahmen der Prüfvorgaben. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung unserer Prüfberichte und Gutachten zu Werbezwecken sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienstleistungen erstellt, die unter [www.sgsgroup.de/agb](http://www.sgsgroup.de/agb) zugänglich sind. Es wird ausdrücklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbeschränkung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das Dokument digital übermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben ausschließlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern überhaupt vorhanden, wiedergeben. Die Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenüber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschäften aber nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und Pflichten. Jede nicht genehmigte Änderung, Fälschung oder Verzerrung des Inhalts oder des äußeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstoß kann rechtlich geahndet werden.

Der Prüfbericht wurde am 10.10.2022 um 14:00 Uhr durch Ramona Buczilowski (Teamleiter Kundenbetreuer / Kundenbetreuer) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

| Methode                                                                             | Norm                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zerkleinern / Homogenisieren                                                        | - (ULE)                                      |
| Trockenmasse Abfall - 14346                                                         | DIN EN 14346:2007-03 (ULE)                   |
| TOC, TC, TIC Abfall                                                                 | DIN EN 13137:2001-12 (ULE)                   |
| Kohlenwasserstoffe im Shredder mit GC von C10 bis C40                               | DIN EN 14039:2005-01 i.V. mit LAGA KW/04:20' |
| EOX Boden                                                                           | DIN 38414-S 17:2017-01 (ULE)                 |
| PAK Boden GC/MS ohne Rohwerte (neue DepV 12.2011) nach DIN ISO 18287                | DIN ISO 18287:2006-05 (ULE)                  |
| Metalle ICP-MS Boden, BG wie ICP-OES                                                | DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (ULE)      |
| Quecksilber neu 2012 - DIN EN ISO 12846 (E12) Feststoff                             | DIN EN ISO 12846:2012-08 (ULE)               |
| pH-Wert Wasser, neu 2012                                                            | DIN EN ISO 10523 (C 5):2012-04 (ULE)         |
| Leitfähigkeit                                                                       | DIN EN 27888:1993-11 (ULE)                   |
| Anionen (IC) unbelastet - Fluorid/Chlorid/Nitrit/Orthophosphat/Bromid/Nitrat/Sulfat | DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (ULE)             |
| Metalle ICP-MS Wasser                                                               | DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2017-01 (ULE)      |
| Quecksilber neu 2012, Flüssigkeiten, DIN EN ISO 12846                               | DIN EN ISO 12846:2012-08 (ULE)               |

## Anlage: Auflistung Einzelergebnisse

| Probe-Nr.                                    |          | HBE-22-0100<br>105-01 | HBE-22-0100<br>105-02 |
|----------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe |          |                       |                       |
| Parameter                                    | Einheit  | Messwert              | Messwert              |
| Naphthalin                                   | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |
| Acenaphthylen                                | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |
| Acenaphthen                                  | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |
| Fluoren                                      | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |
| Phenanthren                                  | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |
| Anthracen                                    | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |
| Fluoranthren                                 | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |
| Pyren                                        | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |
| Benzo(a)anthracen                            | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |
| Chrysen                                      | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |
| Benzo(b)fluoranthren                         | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |
| Benzo(k)fluoranthren                         | mg/kg TS | <0,05                 | <0,05                 |

## Anlage: Auflistung Einzelergebnisse

|                       |          |       |       |
|-----------------------|----------|-------|-------|
| Benzo(a)pyren         | mg/kg TS | <0,05 | <0,05 |
| Dibenz(ah)anthracen   | mg/kg TS | <0,05 | <0,05 |
| Benzo(ghi)perylene    | mg/kg TS | <0,05 | <0,05 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | mg/kg TS | <0,05 | <0,05 |
| Summe PAK EPA         | mg/kg TS | --    | --    |
|                       |          |       |       |